

南通大学启秀校区大礼堂改造工程编标答疑(2019. 06. 05)

1. 新建卫生间地面，取消保温板后，建议地面做法工序上重新调整

答：地面做法：

- 1、8~10 厚 600*600 地砖,干水泥擦缝
- 2、4 厚建筑胶水泥砂浆粘结层
- 3、20 厚 1:3 水泥砂浆找平层
- 4、40 厚 C20 细石砼
- 5、聚氨酯三遍涂膜防水层,厚 1.8
- 6、80 厚 C15 混凝土随捣随抹平
- 7、80 厚碎石垫层
- 8、素土夯实。

2. 附楼图纸设计为 “中空玻璃断热铝合金门联窗”，请明确是否也调整 “单玻普通粉末喷涂铝合金门联窗”？并确认其型材系列

答：“中空玻璃断热铝合金门联窗” 调整为 “单玻普通粉末喷涂铝合金门联窗”，50 系列。

3. 附楼地面，取消保温板后， 建议地面做法工序上重新调整

答：地面做法：

- 1、8~10 厚 600*600 地砖,干水泥擦缝
- 2、4 厚建筑胶水泥砂浆粘结层
- 3、20 厚 1:3 水泥砂浆找平层
- 4、80 厚 C15 混凝土随捣随抹平
- 5、80 厚碎石垫层
- 6、素土夯实。

4. 墙面抹灰：带 $\phi 6$ 钢筋网的墙面采用 35mm 厚 M10 水泥砂浆（内加抗碱玻纤布）粉面。

2019 年 6 月 5 日